



○セパレートエアコン

○パッケージエアコン

据付時

- 一次電気工事は含みません。据付時試運転及びガスチャージを行いますので、工事予定日には通電されている様、お願い致します。
- 電気工事はお客様にて手配願います。

ご使用時

- フィルターについてホコリによる目詰まりは、故障の原因となる恐れがあります。フィルター清掃のご協力をお願い致します。

レンタル終了時

- エアコン撤去の際は、室内機及び配管内のガス回収を行う為、電源の確保をお願い致します。
(フロンガスの放出はオゾン層の破壊に繋がり、フロンガス回収・破壊法により禁止されております。)

その他

- 本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合により、予告なく機種が変更となる場合がございます。

(50/60Hz)

	馬 力	電 源	適室(坪)	能力(kW)		消費電力(kW)		運転電流(A)	
				冷 房	暖 房	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房
セパレートエアコン	1HP	単相(100V)	3/4	2.5/2.8	3.6/4.0	0.88/1.07	0.99/1.27	9.7/10.8	10.8/12.8
	1.3HP		4/5	3.6/3.6	4.2/4.2	1.38/1.38	1.24/1.27	14.7/14.7	12.5/12.5
	1.5HP	単相(200V)	5/6	3.6/4.0	4.5/5.0	1.52/1.82	1.42/1.80	8.8/9.3	8.3/9.2
	2HP		7/8	4.5/5.0	5.0/5.6	1.72/2.10	1.67/2.09	10.0/10.8	9.7/10.8
	3HP		10/12	7.1	7.1	2.44	1.99	13.3	10.9/10.8
パッケージエアコン	3HP	三相(200V)	10/12	7.1/8.0	8.0/9.0	2.79/3.16	2.79/3.40	9.20/10.1	9.20/10.8
	5HP		17/20	12.5/14.0	14.0/16.0	4.59/5.53	4.70/5.88	15.0/17.5	15.4/18.6

※セパレートエアコン標準配管は7m以内、パッケージエアコン標準配管は5m以内です。配管延長(費用別途)の場合は事前にご連絡下さい。